MEDICIONES
REFORMA IMEB

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAP. 1	**REFORMA ÁREA IMEB AJUNTAMENT DE CALVIÀ**							
01.01	**m2 Desmontaje separaciones despacho y sala fondo con recuperación** Desmontaje de parte del despacho y sala de juntas, correspondiente a un módulo ciego, una puerta y un módulo con ventana con cortina, y en el despacho del fondo, desmontar un panel ciego, una puerta y un módulo con ventana con cortina. Reservando el material desmontado para su posterior colocación en nuevas ubicaciones.							
	fondo	1	2,80		2,80	7,84		
	despacho	1	3,05		2,80	8,54		
						16,38		
01.02	**m2 Montaje divisiones interiores** Montaje de nuevo despacho y sala de juntas formado por dos módulos de ventana con cortina, uno de puerta y cuatro ciegos (de los cuales se reutilizarán un ciego, dos ventanas con cortina y una puerta). También se realizará la división del fondo del área con cuatro paneles ciegos, uno de puerta y uno de ventana con cortina (de éstos, se reutilizan uno ciego, uno de puerta y uno de ventana con cortina retirados anteriormente).							
	nuevo despacho	1	5,75		2,80	16,10		
	despacho entrada	1	5,87		2,80	16,44		
		1	2,80		2,80	7,84		
						40,38		
01.03	**PA Varios e imprevistos** Partida alzada a justificar y disponer por la D.F., en varios e imprevistos.							
		1				1,00		
						1,00	500,00	500,00
01.04	**PA Seguridad y Salud** Aplicación plan de seguridad y salud en cumplimiento de RD 1627/97.							
						1,00		

TOTAL CAP. 1.....

TOTAL.....

CAP. 1 REFORMA ÁREA IMEB AJUNTAMENT DE CALVIÀ.....

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

13,00 % Gastos generales.....
6,00 % Beneficio industrial.....

Suma.....

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA

21% IVA.....

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Firma

Marta De Loreto Picornell Yanes
12/03/2015 14:27:53