

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Migracion CI

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.00	Migracion CI Edificio Policia Local							
01.01	u Central analógica de 2 lazos Desmontaje de centralita existente. suministro e instalación de central analógica de 2 lazos AS302C o similar. Totalmente instalada, programada y funcionando.					1,00	956,00	956,00
01.02	u Detector analógico superficie Desmontaje detectores existentes, suministro e instalación de detectores Advantronic o similar analógico de humos con zócalo de montaje superficial. Totalmente instalada, programada y funcionando.					118,00	48,00	5.664,00
01.03	u Pulsador direccionable rearmable Desmontaje pulsadores existentes, suministro e instalación de pulsador Advantronic o similar de montaje superficial. Totalmente instalado, programado y funcionando.					16,00	59,00	944,00
01.04	u Sirena óptica acústica Suministro e instalación de sirena de interior óptica acústica de color rojo. Totalmente instalada, programada y funcionando.					1,00	96,25	96,25
TOTAL 01.00								7.660,25
TOTAL								7.660,25

Impressió de document amb firmes digitals només vàlida per ús intern