

**Ajuntament de Calvià**  
Mallorca**DOCUMENT ELECTRÒNIC**

Versió NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>  
Identificador: 188795  
Òrgans: Ajuntament de Calvià  
Data Captura: 2018-12-13 15:31:07  
Origen: Administració  
Estat elaboració: EE01  
Tipus documental: Còpia autèntica en paper de document electrònic  
Tipus firmes: Xades Internally Detached

Firmant	Perfil	Data	Estat firma
VICENTE ROMERO EVA MARIA - 34067764A		13/12/2018	Vàlida
VICENS COMPANYY FRANCESC - 43149442Q		13/12/2018	Vàlida

**EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº:****TIPO DE CONTRATO:** Obras. Contrato Menor**OBJETO:** SUSTITUCIÓN DEL PAVIMENTO DE VARIOS TRAMOS DE LAS ACERAS DE LA AVENIDA DES CAPDELLA**ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:** El Teniente de Alcalde de Movilidad, Vías y Obras y Mantenimiento (según Decreto de delegación de 06.07.2018)**PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN DE UNA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DEL PAVIMENTO DE VARIOS TRAMOS DE LAS ACERAS DE LA AVENIDA DES CAPDELLA, CALVIÀ****1. OBJETO DEL GASTO**

El presente gasto tiene por objeto la sustitución del pavimento de varios tramos de las aceras de la Avenida des Capdella, Calvia.

En la actualidad la Avenida des Capdella está formada por una calzada con aceras a ambos lados sobre las que se ubican multitud de olmos y chopos. Las raíces de los mismos han levantado y deformado el pavimento de panot existente, con el consiguiente riesgo de caída para los viandantes.

Por ello se procederá a la sustitución del pavimento de varios tramos de las aceras de la Avenida des Capdella por un pavimento tipo panot 20x20 de 9 pastillas.

Los tramos de acera afectados se encuentran situados entre el nº 45 y 53 de la Avda des Capdella.

Respecto a las instalaciones, se pondrán a cota las arquetas de los diferentes servicios y se actualizarán las conducciones entre las arquetas de alumbrado público.

La sustitución del pavimento de varios tramos de las aceras está clasificada como obra por el ANEXO I Trabajos contemplados en el artículo 13 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en el epígrafe 45230000: " la construcción de autopistas, calles, carreteras y otras vías de circulación de vehículos y peatones".

La sustitución del pavimento de varios tramos de las aceras está codificada como "CPV: 45233200-1. Trabajos diversos de pavimentación" por el Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos públicos, en lo referente a la revisión del CPV.

**2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

Las unidades de obra a realizar en su integridad por el licitador para la ejecución de las obras son:

**1. DEMOLICION**

- Demolición del pavimento de panot existente en los tramos determinados por los técnicos municipales y su carga sobre camión.
- Levantado del bordillo existente en los tramos determinados por los técnicos municipales, con recuperación y colocación en el mismo emplazamiento.

**2. OBRA CIVIL**

- Pavimentación de aceras con losetas de panot de 9 pastillas colocadas a pique con mortero de cemento de 5 cm de espesor, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm.
- Puesta a nivel de pavimento de arqueta de conexión eléctrica u otras instalaciones existentes.

**3. GESTION DE RESIDUOS**

- Transporte con camión de residuos inertes a vertedero específico autorizado, incluido el canon de vertido.

**Las distintas partidas, junto con sus correspondientes mediciones, quedan reflejadas en el documento de Presupuesto y Mediciones adjunto.**

Estos trabajos incluyen materiales, mano de obra, elevadores en su caso y contenedor de obra para los escombros, además de las medidas y protecciones de seguridad y salud necesarias para cumplir con el REAL DECRETO 1627/1997, por el que se establecen Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.

El Ayuntamiento de Calvià será responsable de despejar las zonas de trabajo por donde deban discurrir las máquinas y retirar los elementos móviles, etc. También se encargará de los trabajos exteriores para facilitar la realización de los trabajos y permitir el acceso de la maquinaria.

### 3. PRESUPUESTO MÁXIMO DEL GASTO

**12.299,27 euros** (presupuesto de ejecución material) + 19% de gastos Generales y Beneficio industrial (2.336,87 euros) + 21% de IVA ( 3.073,59 euros) = **17.709,73 euros (DIECISIETE MIL SETECIENTOS NUEVE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS).**

### 4. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

La asignación del contrato seguirá como criterio la elección de la oferta más económica que cumpla con los requerimientos técnicos descritos en el presente pliego así como en los documentos adjuntos, valorándose incluso aquellas ofertas con valores anormales o desproporcionados.

La adjudicación se firmará trascurridos cinco días desde la comunicación de la misma. Si al adjudicatario no cumpliera con este plazo, pasará a proponerse como adjudicatario el licitador que hubiera hecho la segunda mejor oferta.

### 5. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución será como máximo día 28 de diciembre de 2018.

### 6. PLAZO DE GARANTÍA.

El plazo de garantía será de un año a partir de la fecha del acta de recepción de las obras, rigiéndose por lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

### 7. RESPONSABLE DEL CONTRATO

Técnico/a Municipal del Departamento de Mantenimiento del Ayuntamiento de Calvià.

### 8. SUBCONTRATACIÓN

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, hasta un máximo del 60%.

### 9. FORMA DE PAGO

Las certificaciones estarán sujetas a una medición final, tras la realización de los trabajos.

Se facturará la totalidad del gasto a la fecha de finalización de los trabajos de sustitución del pavimento de varios tramos de las aceras de la Avenida des Capdella, Calvià. Esta factura deberá ser conformada por los Técnicos Municipales.

Calvià,  
La arquitecta técnica municipal  
Fdo.: Eva María Vicente



## EMPLAZAMIENTO



Pot recuperar el document introduint el codi CSV a: <https://www.admonline.calvia.com/csv>

