

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Presupuesto Calvia

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMETRIA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
07	PARKING CALLE DE LA COSTETA							
8.1	ACTUACIONES FASE I (ACTUAL)							
811	<p>m² Retirada tierra vegetal y retirada de tocones, hasta un</p> <p>Retirada de la tierra vegetal, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.</p>							
	Zona Parking	1	1.385,00				1.385,00	
							1.385,00	3,85 5.332,25
812	<p>m² Suministro y colocación Zahorra</p> <p>Suministro y colocación de revuelto de zahorra para conformar una capa de 20 cm de espesor regada y totalmente compactada.</p>							
	Zona Parking	1	1.385,00				1.385,00	
							1.385,00	5,80 8.033,00
ACE010	<p>m³ Excavación para explanación en tierra blanda, con medios mecánicos, y carga a camión.</p> <p>Excavación para explanación en tierra blanda, con medios mecánicos, y carga a camión.</p> <p>Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.</p> <p>Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.</p> <p>Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.</p>							
							277,00	2,27 628,79

Impressió de document amb firmes digitals només vàlida per ús intern



