



Ajuntament de Calvià
Mallorca

DOCUMENT ELECTRÒNIC

Versió NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>
Identificador: 521931
Òrgans: Ajuntament de Calvià
Data Captura: 2020-11-06 09:57:10
Origen: Administració
Estat elaboració: EE01
Tipus documental: Còpia autèntica en paper de document electrònic
Tipus firmes: Xades Internally Detached

Firmant	Perfil	Data	Estat firma
VICENS COMPANYY FRANCESC - [Redacted]		05/11/2020	Vàlida

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a: <https://www.admonline.calvia.com/csv>



CAL0430770463Q12B4613D3BDS

CSV:

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN N°:
TIPO DE CONTRATO: Suministro. Contrato Menor
OBJETO: Suministro de 18 farolas para el polideportivo de Magaluf
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Teniente de Alcalde Mantenimiento por delegación según Decreto de Alcaldía de 17 de junio de 2019

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN EL SUMINISTRO DE 18 FAROLAS PARA EL POLIDEPORTIVO DE MAGALUF

PRIMERA.- Objeto del contrato

CPV (Vocabulario común de contratos): 34928510-6 Farolas para alumbrado de calles.

SEGUNDA.- Descripción del suministro

18 luminarias

18 farolas

Especificaciones técnicas de la luminaria

- Modelo de luminaria de forma cilíndrica MERAK o similar, tipo platillo, con dimensiones de diámetro 425 mm, altura 62 mm, tolerancia de medidas $\pm 10\%$.
- Potencia 16W 350mA 2340 lm óptica simétrica, 3000°K
- Fijación con brazo en forma "Y", altura 730 mm $\pm 10\%$. (incluyendo altura del propio cuerpo cilíndrico de la luminaria) . Adaptación a fijaciones de $\varnothing 34$ mm a $\varnothing 76$ mm en función del adaptador. Cubierta plana con sistema de refrigeración interno de los LEDs, sin aletas visibles. Acceso al equipo y mantenimiento por la parte superior con apertura palanca integrada sin herramientas no visible en posición instalada. Seccionador para su desconexión automática al abrir para mantenimiento. Válvula depresora para evitar entrada de humedad, y nivelador por burbuja interior. Difusor de vidrio templado transparente plano de 6mm de espesor. Reflector Troncopiramidal antideslumbramiento matizado con recuperación de flujo. Certificado ENEC.
- Posibilidad de añadir multiópticas.
- Vida útil de los LED L90 B10 100.000 horas
- IP 66 y IK10. Cuerpo de fundición inyectada de aluminio.
- Flujo luminoso hacia el Hemisferio Superior (FHS inst.) inferior al 1%.
- Incluye protector sobretensiones 10 kV/10 kA; y sistema de control de flujo Citidim con curva 68 after-start programada (driver con interface 1-10 ó Dali).

Especificaciones de la columna

Columna tubular de acero en un solo tramo modelo CIL o similar, de diámetro 100 mm y altura 3 m, espesor de chapa 3 mm, galvanizado en caliente, con puerta de registro enrasada con medidas 80 x 135 mm y altura desde el suelo de 385 mm; fijación en punta con manguito de 60 mm. Pintado del color de la luminaria. Incluye pernos de fijación. Nivel C4 de repintado según ISO12944-2. Placa de anclaje 250x250mm y distancia entre pernos 185mm





TERCERA.- Presupuesto máximo del contrato

Presupuesto de ejecución material: doce mil seiscientos noventa euros (12.690 €)
21% IVA: dos mil seiscientos sesenta y cuatro euros con noventa céntimos (2.664,90 €)
TOTAL: quince mil trescientos cincuenta y cuatro euros con noventa (15.354,90 €)

CUARTA.- Persona adjudicataria.

La empresa adjudicataria será la que presente la oferta económica más ventajosa relación calidad-precio.

QUINTA.- Plazo de entrega

El material se suministrará en el plazo máximo de 4 semanas a contar desde el primer día hábil siguiente de la firma del contrato o recepción de pedido.

La totalidad de las partidas detalladas se entregarán en el polideportivo municipal de Magaluf situado en la Av. Palmeres, nº 23 Magaluf, Calvia.

SEXTA.- Plazo de garantía, en su caso

El plazo de garantía es de 3 años

SÉPTIMA.- Responsable del contrato

La persona responsable del contrato será el jefe de Servicio de Mantenimiento o la persona en la que delegue.

OCTAVA.- Condiciones especiales para la ejecución del contrato, en su caso

No aplica

NOVENA.- Forma de pago

El pago del precio acordado se realizará contra la presentación de la correspondiente factura, una vez efectuados los suministros, debiendo estar conformado por el técnico responsable del contrato.

El pago se hará con cargo a la partida 503 34200 212000 "Reparació i manteniment"

Calvià,

El jefe de servicio de Mantenimiento

Francesc Vicens Company

