

PRESUPUESTO

S/I DE CONJUNTO DE ELEMENTOS SEÑALIZACIÓN SEMAFÓRICA EN EL CRUCE DE LA MA-1C CON CARRER MAR I CEL EN CAS CATALÀ

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01	SEÑALIZACIÓN SEMAFÓRICA			
01.01	<p>u Regulador de tráfico electrónico hasta 6 grupos y programador</p> <p>Suministro y e instalación Regulador de tráfico electrónico, sincronizable, coordinable y centralizable para 6 grupos semafóricos, instalado y programado, con detector de lámpara fundida (DLF) y medida de intensidad direccional (MID), incluso armario exterior. Incluye unidad de programación.</p>	1,00	4.505,22	4.505,22
01.02	<p>u Semáforo 13/200 policarbonato, LED</p> <p>Suministro y e instalación a cualquier altura de señal luminosa con semáforo en policarbonato estabilizado U.V, coloreado en masa carcasa amarilla, modelo de diseño clásico con visera y sistema de cierre frontal mediante tornillos, normativa EN12368: certificado y marcado CEC; ópticas LED PIL (aparencia pixelada) de dos colores colores, módulo para peatón cuadrado de 200x200 mm, tensión de alimentación estándar 230Vac, modelo TA PP 12/200 PPC cuadrado de TACSE o similar; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.</p>	7,00	366,06	2.562,42
01.03	<p>u Semáforo 12/200 policarbonato peatón LED</p> <p>Suministro y e instalación a cualquier altura de señal luminosa con semáforo para peatones en policarbonato estabilizado U.V., Ø200mm, coloreado en masa carcasa amarilla, modelo de diseño clásico con visera y sistema de cierre frontal mediante tornillos, normativa EN12368: certificado y marcado CEC; ópticas LED PIL (aparencia pixelada) de tres colores, tensión de alimentación estándar 230Vac, modelo TA PC-13/200 de TACSE o similar; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.</p>	4,00	260,06	1.040,24
01.04	<p>u Báculo h=6 m altura y brazo b=3,5 m</p> <p>Suministro y e instalación de báculo para semáforos de acero galvanizado en caliente de 6 m de altura y 3,50 m de brazo, de 4 mm de espesor i/conexiones. y placa de anclaje.</p>	3,00	796,22	2.388,66
01.05	<p>u Columna h=2,40 m altura 4" de diámetro</p> <p>Suministro y e instalación de columna de acero galvanizado en caliente de 2,40 m de altura y 4" de diámetro para instalación semafórica, i/conexiones y placa de anclaje.</p>	2,00	181,26	362,52
01.06	<p>u Bajante de báculo D-200</p> <p>Suministro y e instalación de bajante de báculo de fundición de aluminio para semáforo de 200 mm</p>	3,00	75,76	227,28
01.07	<p>u Codo soporte sencillo de fundición de aluminio de 270 mm</p> <p>Suministro e instalación de brazo para soporte de fundición de aluminio de semáforo de 270 mm de saliente , montado sobre columna o báculo, i/conexiones.</p>	6,00	54,44	326,64
01.08	<p>u Detector de vehículos externo de 1 canal para lazo magnético</p> <p>Suministro e instalación de detector de vehículos externo de 1 canal 230 V para lazo magnético.</p>	1,00	278,20	278,20
01.09	<p>m Espira magnética de lazo inductivo ajustable</p> <p>Suministro e instalación de espira magnética de lazo inductivo ajustable</p>	10,00	40,73	407,30
01.10	<p>u Pulsador de peatones antivandálico iluminado con activación sin contacto</p> <p>Suministro e instalación de pulsador para pasos de peatones controlados con semáforos con activación "sin contacto" mediante sensor de infrarrojo con indicación LED bicolor (rojo/verde) fabricado en aluminio con alta resistencia mecánica para uso antivandálico en color amarillo; posibilidad de personalizar hasta 2 mensajes, ajuste de duración mediante temporizador (0,5 - 20 segundos), activación de función biestable girando el potenciómetro; posibilidad de ajuste de la distancia de detección entre 5 y 20 cm. Posibilidad de montaje en columnas de distintos diámetros. Incluyen pequeño material.</p>	2,00	142,08	284,16

VICENS COMPANY FRANCESC -

29/10/2021

22 octubre 2021

1

PRESUPUESTO

S/I DE CONJUNTO DE ELEMENTOS SEÑALIZACIÓN SEMAFÓRICA EN EL CRUCE DE LA MA-1C CON CARRER MAR I CEL EN CAS CATALÀ

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	TOTAL 01.....			12.382,64
	TOTAL.....			12.382,64