



**Ajuntament de Calvià**  
Mallorca

**DOCUMENT ELECTRÒNIC**

Versió NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>  
Identificador: 964402  
Òrgans: Ajuntament de Calvià  
Data Captura: 2022-07-22 08:47:27  
Origen: Administració  
Estat elaboració: EE01  
Tipus documental: Còpia autèntica en paper de document electrònic  
Tipus firmes: Xades Internally Detached

Firmant	Perfil	Data	Estat firma
VICENS COMPANYY FRANCESC - [REDACTED]		21/07/2022	Vàlida

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a: <https://www.admonline.calvia.com/csv>



CAL000Y66557630785143D30DK9

CSV:

**EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN N°:**  
**TIPO DE CONTRATO:** Suministro. Contrato Menor  
**OBJETO:** Subsanción de las deficiencias de la instalación de BT de la pista municipal de atletismo de Magaluf, Calvià  
**ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:** El Teniente de Alcalde Servicios Generales e Infraestructuras por delegación según Decreto de Alcaldía de 17 de junio de 2019

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE SUBSANACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DE LA INSTALACION DE BT DE LA PISTA DE ATLETISMO MUNICIPAL DE MAGALUF, CALVIA**

**PRIMERA.- Objeto del contrato**

Subsanación de las deficiencias de la instalación de baja tensión (BT) de la pista municipal de de atletismo de Magaluf.

CPV (Vocabulario común de contratos):

45315300-1 Instalaciones de suministro de electricidad

45259000-7 Reparación y mantenimiento de instalaciones

**SEGUNDA.- Descripción de la obra**

Subsanación de las deficiencias surgidas a raíz de la inspección por un organismo de control autorizado (OCA).

Los trabajos a realizar son:

INSTALACION GENERAL

01.01.01. 6 Ud Suministro e instalación de luminaria Legrand de 425lm o similar

01.01.02. 45 Ud Suministro y sustitución de luminaria de emergencia de superficie de 315 lum

CUADRO GENERAL

01.02.01. 1 Ud Instalación obturadores en cuadro eléctrico

01.02.02. 1 Ud Suministro y sustitución de luminaria de emergencia de superficie de 315 lum

01.02.03. 1 Ud Retirada de cableado puntas al aire

01.02.04. 1 Ud Sustitución de puentes de cable realizados con cable de tierra

SUBCUADRO BAJO DERECHAS

01.03.01. 1 Ud Instalación obturadores en cuadro eléctrico

SUBCUADRO SOTANO IZQUIERDA

01.04.01. 1 Ud Instalación obturadores en cuadro eléctrico

01.04.02. 1 Ud Conexionado circuito 'Reserva eventos' aguas abajo interruptor general

01.04.03. 1 Ud Sustitución interruptor diferencial II/25A/30mA (circuito 19)

01.04.04. 1 Ud Trabajos de identificación de circuitos y rotulación



01.04.05. 1 Ud Conexión a tierra de circuito subcuadro anexo  
SUBCUADRO BOMBAS

01.05.01. 4 Ud Instalación obturadores en cuadro eléctrico

01.05.02. 1 Ud Suministro y sustitución de luminaria de emergencia de superficie de 315 lum

SUBCUADRO CALDERAS

01.06.01. 1 Ud Suministro y sustitución de luminaria de emergencia de superficie de 315 lum

01.06.02. 1 Ud Suministro e instalación de luminaria de emergencia de superficie de 315 lum

01.06.03. 1 Ud Instalación obturadores en cuadro eléctrico

SUBCUADRO CAFETERIA (OFICINAS)

01.07.01. 1 Ud Sustitución de interruptor diferencial II/40A/30mA

01.07.02. 1 Ud Sustitución de interruptor diferencial II/63A/30mA

01.07.03. 1 Ud Suministro e instalación de seccionador para subcuadro "SC Tomas'

01.07.04. 8 m Suministro e instalación de canalización de superficie de 32mm, para protección de línea de alimentación a subcuadro 'SC Tomas'

01.07.05. 1 Ud Identificación de circuito en fila 4 y sustitución de PIA IV/25A por PIA IV/16A

01.07.06. 1 Ud Suministro e instalación de luminaria Legrand de 425lm o similar

SUBCUADRO TORRE 1

01.08.01. 1 Ud Adecuación cuadro eléctrico

Adecuación de cuadro eléctrico, para retirada de condensadores y transformadores en mal estado.

SUBCUADRO TORRE 2

01.09.01. 1 Ud Adecuación cuadro eléctrico

Adecuación de cuadro eléctrico, para retirada de condensadores y transformadores en mal estado.

01.09.02. 1 Ud Sustitución de interruptor diferencial II/40A/30mA

01.09.03. 1 Ud Retirada de cableado puntas al aire

SUBCUADRO TORRE 3

01.10.01. 1 Ud Adecuación cuadro eléctrico

Adecuación de cuadro eléctrico, para retirada de condensadores y transformadores en mal estado.

01.10.02. 1 Ud Sustitución de interruptor diferencial II/40A/30mA

01.10.03. 1 Ud Retirada de cableado puntas al aire



01.10.04. 2 Ud Suministro e instalación de interruptor diferencial II/40A/30mA para focos  
SUBCUADRO TORRE 4

01.11.01. 1 Ud Adecuación cuadro eléctrico

Adecuación de cuadro eléctrico, para retirada de condensadores y transformadores en mal estado.

01.11.02. 1 Ud Retirada de cableado puntas al aire

En todas las partidas se incluye la parte proporcional de pequeño material, así como todas las pruebas necesarias para su correcto funcionamiento y puesta en servicio.

Una vez subsanadas las deficiencias se emitirá el correspondiente certificado de mantenimiento.

La pista de atletismo de Magaluf está situada en la calle Miño de Magaluf.

### **TERCERA.- Presupuesto máximo del contrato**

Presupuesto base de licitación: once mil doscientos veintiséis euros con cuarenta y seis céntimos (11.226,46 €)

21% IVA: dos mil trescientos cincuenta y siete euros con cincuenta y seis céntimos (2.357,56 €)

TOTAL: trece mil quinientos ochenta y cuatro euros con dos céntimos (13.584,02 €)

**CUARTA.- Empresa adjudicataria.** La empresa adjudicataria será la que presente la oferta más ventajosa relación calidad-precio.

### **QUINTA.- Plazo de ejecución**

El plazo para la ejecución de los trabajos es de 2 semanas desde la firma del contrato.

### **SEXTA.- Plazo de garantía, en su caso**

El plazo de garantía será de 2 años.

### **SÉPTIMA.- Responsable del contrato**

La persona responsable del contrato será el jefe de Servicio de Mantenimiento o la persona en la que delegue.

### **OCTAVA.- Condiciones especiales para la ejecución del contrato, en su caso**

No aplica

**NOVENA.- Forma de pago:** El pago del precio acordado se realizará previa presentación de la correspondiente factura una vez finalizados los trabajos, debiendo estar conformado por el técnico responsable del contrato, con cargo a la partida presupuestaria **401-34000-6220004 INVERSIÓ EDIFICIS ESPORTIUS.**

Calvià,

El jefe de servicio de Mantenimiento

Francesc Vicens Company

