

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rampa

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>01</b>	<b>OBRAS VARIAS</b>							
01.01	m2 Pasarela de madera tecnológica							
	Suministro y montaje de rampa de madera tecnológica tipo "visendu" inclinada (8%), de anchura libre 200 cm y con giros superior e inferior de 180° (según planos), para salvar una altura aproximada de 800 cm y compuesta por: estructura de correas longitudinales de 80 x 210 mm, correas transversales de 80 x 210 mm de sección y pilares de Ø160 mm, sobre durmiente de reparo de cargas de 0,25x0,25 a todo lo largo de la pasarela (por ambos laterales) y barandilla de madera a ambos lados de 100 cm de altura formada por pilares de madera de pino cuperizado con lamas en tarima sintética y pasamanos superior. Según planos de 90 mm de ancho colocadas con una separación máxima de 10 cm y pasamanos anatómico de 4 cm de diámetro, que se prolonga 25 cm en el último tramo y finaliza con forma curva o chaflán y rodapié de 5cm. Colocada con tornillería de acero inoxidable AISI 304 NO FERRITICO para la grapa y grapa oculta.							
	Rampa inclinada	3	6,00	2,00		36,00		
						36,00	380,00	13.680,00
01.02	m2 Meseta							
	Meseta	2	1,50	2,00		6,00		
						6,00	250,00	1.500,00
01.03	m Barandilla							
	Tramo av del Mar		5,50			5,50		
	Rampa	2	22,50			45,00		
						50,50	200,00	10.100,00
01.05	m2 Proteccion madera							
	Protección de la estructura y barandilla de la escalera mediante aplicación de lasur sintético o similar, para exteriores, incoloro, acabado satinado, sobre superficie de madera, mediante aplicación de una manprotector, insecticida, fungicida y termicida, transparente e incoloro, (rendimiento: 0,24 l/m), como fijador de superficie, y dos manos de acabado con lasur sintico a poro abierto, a base de resinas alcdicas y filtros ultravioleta, (rendimiento: 0,075 l/m cada mano). Incluso preparacin del soporte mediante lijado de su superficie y posterior limpieza, antes de comenzar la aplicacin de la mano de imprimacin y de cada mano de lasur o similar, encintado y tratamiento de juntas. o de fondo							
	Rampa inclinada	2	36,00			72,00		
	Meseta	2	6,00			12,00		
	Tramo av del Mar	2	5,50			11,00		
	Rampa	2	45,00			90,00		
						185,00	8,50	1.572,50

Impressió de document amb firmes digitals només vàlida per ús intern



VICENS COMPANY FRANCESC  
431494470septiembre 2022  
06/10/2022



FRANCO MARTI PATRICIA  
20018293J  
06/10/2022