

MEDICIONES

Obras complementarias al Museo Arqueológico del Puig de Sa Morisca. Adecuación laboratorios

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
03	CERRAJERÍA					
03.01	Ud Chimenea corten					
HRG05010						
Laboratorios	Cubierta	2				2,00
						2,00
04	REMATES Y AYUDAS					
04.01	m² Ayudas para reposición de instalaciones en construcciones en seco.					
HCA02010						
Laboratorios	Distribuidor PBaja	1				14,00 14
Laboratorios	Lab. restauración	1				35,00 35
Laboratorios	Lab. arqueología	1				40,00 40
Laboratorios	Distribuidor PPiso	1				10,00 10
						99,00
04.02	Ud Perforación en hormigón para el paso de instalaciones.					
HPH01010						
Laboratorios	Chimeneas	2				2,00
						2,00
05	INSTALACIONES					
05.01	ELÉCTRICAS					
05.01.01	m Canalización tubo curvable de PVC corrugado color negro de 20 mm					
IEO01010						
Laboratorios	Mesa 1 Lab. Arq.	1	2,00			2,00
Laboratorios	Mesa 2 Lab. Arq.	1	4,00			4,00
Laboratorios	Mesa 3 Lab. Arq.	1	6,00			6,00
Laboratorios	Mesa 4 Lab. Arq.	1	8,00			8,00
						20,00
05.01.02	m Canalización tubo curvable de PVC corrugado color negro de 25 mm					
IEO01020						
Laboratorios	Mesas a Derivación a subcuadro PBaja	2	7,00			14,00
						14,00
05.01.03	m Canalización tubo policarbonato curvable en caliente color gris de 20 mm					
IEO01030						
Laboratorios	Mesas Lab. Arqueologia en PBaja	4	4,00			16,00
						16,00
05.01.04	m Canalización tubo policarbonato curvable en caliente color gris de 25 mm					
IEO01040						
Laboratorios	Vitrina	1	11,00			11,00
Laboratorios	Armario	1	12,00			12,00
Laboratorios	Mesa	1	13,00			13,00
Laboratorios	Brazo	1	14,00			14,00
						50,00
05.01.05	m Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensión nominal RZ1-K 5G2,5 mm²					
IEH01210						
Laboratorios	Vitrina	1	11,00			11,00
Laboratorios	Armario	1	12,00			12,00
Laboratorios	Mesa	1	13,00			13,00
Laboratorios	Brazo	1	14,00			14,00
						50,00
05.01.06	m Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensión nominal RZ1-K 3G2,5 mm²					
IEH01220						
Laboratorios	Mesa 1 Lab. Arq.	1	12,00			12,00
Laboratorios	Mesa 2 Lab. Arq.	1	14,00			14,00
Laboratorios	Mesa 3 Lab. Arq.	1	16,00			16,00
Laboratorios	Mesa 4 Lab. Arq.	1	18,00			18,00
						60,00
05.01.07	Ud Caja de derivación 105x105x55 mm					
IOD02510						
Laboratorios		18				18,00
						18,00
05.01.08	PA Modificación subcuadro climatización					
IEC01010						
Laboratorios	PPiso	1				1,00
						1,00

MEDICIONES

Obras complementarias al Museo Arqueológico del Puig de Sa Morisca. Adecuación laboratorios

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
05.01.09	PA Modificación subcuadro laboratorio					
IEC01020						
Laboratorios	PBaja	1				1,00
						1,00
05.02	VENTILACIÓN					
05.02.01	m Tubo de PVC 200mm					
IUA03010						
Laboratorios	Brazo articulado	1	3,00			3,00
Laboratorios		1	4,00			4,00
Laboratorios	Accesorios y empalmes	1	1,00			1,00
						8,00
05.02.02	m Tubo de PVC 160mm					
IUA03020						
Laboratorios	Vitrina	1	2,50			2,50
Laboratorios		1	4,00			4,00
Laboratorios	Armario	1	2,00			2,00
Laboratorios		1	4,00			4,00
Laboratorios	Piezas y empalmes	1	2,00			2,00
						14,50
05.02.03	Ud Compuerta antirretorno 160mm					
IVM02710						
Laboratorios	Conducto para vitrina en PPiso	1				1,00
Laboratorios	Conducto para armario en PPiso	1				1,00
						2,00
05.02.04	Ud Compuerta antirretorno 200mm					
IVM02720						
Laboratorios	Conducto para brazo en PPiso	1				1,00
						1,00
06	REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS					
06.02	FALSOS TECHOS EN INTERIORES					
06.02.01	m² Falso techo continuo de placas de yeso laminado.					
RTC01510						
Laboratorios	Reparación apertura huecos en distribuidor PBaja	3	0,50	0,50		0,75
Laboratorios	Reparación apertura huecos en lab. arqueología PBaja	8	0,50	0,50		2,00
Laboratorios	reparación apertura hueco distribuidor PPiso	2	0,50	0,50		0,50
						3,25
06.02.02	m² Montaje y desmontaje falsos techos registrables					
RTC01520						
Laboratorios	Lab. Restauración	2				80,00 40
						80,00
06.03	PINTURAS INTERIORES					
06.03.01	m² Pintura plástica sobre paramento interior horizontal de yeso o escayola					
RIP03002						
Laboratorios	Distribuidor PBaja	1				14,00 14
Laboratorios	Lab. arqueología	1				40,00 40
Laboratorios	Distribuidor PPiso	1				10,00 10
						64,00
08	GESTION DE RESIDUOS					
08.01	Ud Transporte de residuos inertes con contenedor.					
GRA010						
Laboratorios		1				1,00
						1,00

MEDICIONES

Obras complementarias al Museo Arqueológico del Puig de Sa Morisca. Adecuación laboratorios

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
09	SEGURIDAD Y SALUD					
09.01	SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA					
09.01.01	Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva					
YCX01001						
Laboratorios		1				1,00
						1,00
09.02	FORMACIÓN					
09.02.01	Ud Formación del personal					
YFX01001						
Laboratorios		1				1,00
						1,00
09.03	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL					
09.03.01	Ud Conjunto de equipos de protección individual					
YIX01001						
Laboratorios		1				1,00
						1,00
09.04	SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS					
09.04.01	Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras					
YSX01001						
Laboratorios		1				1,00
						1,00